

## 5. Laatuvaatimukset

### Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat

Työmaa-asiakirjat, SisäRYL, MaalausRYL, RunkoRYL, Rakennustöiden laatu, materiaalivalmistajien ohjeet

---

---

---

---

### Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset

Levytys aloitetaan aina täydellä levyllä kulmasta. Oviaukkoja tehdessä muistettava 20 mm asennusvarat, myös pintamateriaalivarat huomioitava. Runkojako K600. Ruuvien kannat upotettava riittävän syväälle. Leikatut saumat viistettävä. Levyt nostettava kiinni kattoon levynostimella. Levytys ja eristys välipohjaan saakka, ei alakaton tasoon.

---

---

---

---

### Materiaalivaatimukset

Levytys reunaohennettu kipsilevy Gyproc GEK 13 O, kiinnitys fosfatoituilla ruuveilla puskusaumoin, saumanauha.

Kalustetuet puusta tai vanerista

---

Ikkuna- ja oviaukot puusta

---

Ylä- ja alajuoksut 70mm teräsrangasta, pystytolpat kertopuusta. Rakenne RT 82-10903-10903.

---

Ääneneristys SisäRYL 2000 54.14, 62.4 ja 62.42

---

### Mittatarkkuusvaatimukset

Sisäverhouslevytyksen rakentamistoleranssit SisäRYL 2000 taulukko 55:T15 luokka 2

---

---

---

---

### Ulkonäkövaatimukset

Levysaumojen tai ruuvien paikka ei havaittavissa.

---

Maalausluokka P2 (RTS 11:08 Pintäkäsittelyn ulkonäköluokat)

---

---